

1-2 마감시스템 외장 마감재

(1) 고탄성 칼슘샌드 외장 마감재

1. 일반사항

1.1 적용범위

본 시방은 도면에 표시된 외장 마감공사에 적용한다.

1.2 제품특성

1.3.1 하도재

1) 접착력

- ① 합판, 금속, 콘크리트, 시멘트 석재, 목재, ALC, 종이, 섬유 등 거의 모든 종류의 재질에 적용 가능한 접착력

2) 열화 방지

- ① 단순 코팅이 아닌 침투와 도막형성으로 바탕면의 열화를 방지

1.3 2 마감재

1) 크랙을 방지하는 뛰어난 신축성능

- ① 신장을 105%(2.05배)로 건물의 구체 신축이나 동해에 의한 마감재 크랙이 없어 누수에 의한 문제해소

2) 벽내 결로를 방지하는 통기성능과 향균성능

- ① 칼슘샌드와 고품질 아크릴 폴리머로 만들어져 고분자 수지의 특성에 의한 우수한 방수성능과 염해 발생이 없을 뿐만 아니라 통기성이 뛰어나 결로와 콘크리트 열화를 방지함

3) 난연재료 인증제품

- ① KICM(한국건자재시험연구원) 난연재료 인증제품

4) 우수한 오염 저항성과 세척성

- ① 알카리 폴리머의 특성으로 표면의 오염원이 내부로 스며드는 것을 막고 표면 황변을 방지함.
- ② 자연세정을 46%, 압력 물세정에 의한 완벽한 표면청소

5) 대부분의 바탕재에 시공 가능한 뛰어난 부착성

- ① 칼슘샌드의 부착성능이 우수하여 타일, 블럭, 콘크리트, 철판, EPS보드 등 다양한 표면에 시공가능

② 흠손, 스프레이, 롤러 시공이 가능함.

6) 공기를 단축시키는 속건성 재료

① 양생시간이 짧아 작업성이 좋고 공기단축으로 인한 공사비가 절감됨

1.3 제출물

공정계획 및 제출사항의 해당 규정에 따라 제출한다.

1.3.1 제품사양서

1.3.2 시공상세도면

(1) 별도로 감독관이 필요하다고 인정되는 부위 상세도

1.3.3 견 본

(1) 마감재(설계도면에 지정한 규격품)

2. 제품정보

종 류	SAND	FINE	RENEW
시공면적	(약12 m2 /통)	(약14 m2 /통)	(약90 m2 /통)
	텍스처, 마감두께에 따라 시공면적이 달라짐		
입자크기	거침	중간	액체
시공두께	1.2~1.6mm	1.2~1.6mm	
용 량	1통(19리터, 27KG, 5갈론)		
색 상	기본색상 20가지, 주문색상 8,000가지 조색가능. 마감면에 페인팅 가능		
물 성	수성 알칼리성, VOC함유량 (27g/L), 비중(1.7~1.85)		
신 장 율	최대 105% (2.05배)		
샌 드	칼슘샌드(박스모양 - 표면밀착 용이, 신축성 우수) □□□□		
	타사제품은 실리카샌드(둥근모양 - 부착면적 적어 박리 쉬움) ○○○○		
건조시간	12시간 ~ 24시간 (주변 온도와 습도에 따라 달라짐)		
사용범위	숙박시설, 공공시설, 상업시설의 신축 또는 보수공사의 외부및 내부마감		

보 관	햇볕에 직접 노출되지 않는 곳에 4 °C ~32 °C 사이 온도에서 얼지 않도록 보관
저장기간	건냉 장소에 보관시 1년
바 탕 재	금속, 시멘트, 합판, 벽돌, 석조등
첨 가 재	스프레이 시공시 통당 400~600cc 이내의 물을 첨가가능

3. 시공일반사항

1.1 시공 전 확인사항

- 1) 기후조건: 온도(4 °C), 습도(90%), 강우, 강설
- 2) 시공장비: 믹서, 콤프레샤, 흡손, 헤라, 전선등
- 3) 시공자재: 스타코플렉스, 프라임씰, 조인테이프등
- 4) 바탕상태: 이물질 여부, 균열, 요철, 평활도, 건조상태
- 5) 재료 소요량: 마감재 및 부자재 소요량산정
- 6) 비계와 발판: 작업 가설물 설치 및 준비
- 7) 전력 및 용수: 사용 장비별 체크, 깨끗한 물 준비
- 8) 보양 작업: 마감소재 오염 방지 위한 보양확인

1.2 시공 금지 사항

- 1) 기온이 0°C이하인 경우
- 2) 습도가 90%이상인 경우
- 3) 강우, 강설의 경우
- 4) 강풍 및 먼지가 많은 경우
- 5) 피 도장면에 습기가 많거나 함수율이 높은 경우
- 6) 감리자의 승인을 받지 않은 경우

1.3 일반 주의 사항

- 1) 제품 사용 전 시공 표면을 깨끗이 청소하고 건조시킨 후 시공한다
- 2) 속건성이므로 보관용기의 덮개는 완전하게 밀봉해서 보관한다.
- 3) 피부에 도료가 묻었을 경우에는 물이나 온수로 씻는다.
- 4) 실수로 눈에 들어가거나 먹었을 경우에는 의사와 상담한다.
- 5) 4°C이상 온도에서 시공한다.
- 6) 보관은 4°C이상, 35°C이하의 창고에 보관하고 개봉된 제품은 덮개를 완전히 밀봉하여 보관한다.
- 7) 수평이나 경사진 표면, 즉 물이 고일 수 있는 표면에는 사용하지 않는다.

- 8) 표면상태는 완전히 평활해야 하며 초벌미장 또는 프라임셀이 시공되어야 한다.
- 9) 제품에 이물질을 혼합하게 되면 고유의 물성이 바뀌게 되어 하자발생의 원인이 되므로 이물질 혼합을 삼간다.
- 10) 유성 또는 아스팔트로 코팅된 면에는 시공할 수 없다.
- 11) 바탕면이 오염되었거나 평활하지 않을 경우 반드시 바탕면 처리 후에 시공하여야 한다.
- 12) 현장에 반입된 제품은 직사광선 및 악천후로부터 보호될 수 있는 곳에 자재 거치장을 설치하고 4°C~35°C로 온도를 유지하여 보호해야 한다.
- 13) 스프레이 시공시 부분적으로 두껍거나 얇지 않도록 일정 속도와 간격으로 작업하여야 하며 특히 중첩부위에 이색현상이 발생 되지 않도록 주의하여 시공 한다.
- 14) 보수 공사의 경우 기존 벽체의 바탕면은 더욱 깨끗하게 청소해야 하며 필요시 전용 프라이머를 사용하여 벽면에 완전흡수, 일치하게 하여 표면을 강화시킨다.

4. 시공방법

1.1 하도재 작업

- 1) 바탕면 연결부분과 배관노출부, 창문주위 등에 조인트메쉬를 부착한다.
- 2) 전용 하도재 프라임실을 스프레이 또는 롤러로 전체 마감한다. 2회 권장 시공
- 3) 바탕면 조인트메쉬 접착부분에 하도재 조인트실란트를 발라준다.

1.2 마감재 마감

- 1) 조색안료 사용시 조색통에 150ml 생수를 첨가하여 흔들어 주고 교반 전에 첨가하며 조색안료가 남지 않도록 2~3회 반복하여 준다.
- 2) 색상 편차를 막기 위하여 시공 전 믹서기로 5분 이상 교반점도가 높아 시공이 어려울 경우 600ml 이하의 물을 첨가하여 점도 조절한다.
- 3) 시공두께는 1.2~1.6mm 이상 책임시공을 한다.